

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เทห์ถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโชคนภา ไชยสุระ - นางคำสวย ต้องสว่าง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จำนวน 11 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เทห์ถนน ค.ส.ล. เดิม	390,564.40	
	บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโชคนภา ไชยสุระ -		
	บ้านนางคำสวย ต้องสว่าง		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	390,564.40	
	ราคากลาง	390,564.40	
	ตัวหนังสือ (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)		

(ลงชื่อ).....

(นายครีนา ลุ่มวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรวุฒิ สุรินต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลลดา โภชาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก.....

(สถาพร ทองเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายปรเมษฐ์ หนึ่งคำมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ


โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง.....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เทพรัตน ค.ส.ล. เดิม บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโคกนา ไชยสระ - นางคำสวย ต้องสว่าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหม้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)								
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)								
1.1(1)	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (ปรับพื้นที่คันทางเดิม)	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3984	2.46	-	
	(CLEARING AND GRUBBING)								
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
2.1(1)	งานไหล่ทางวัสดุรวม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	38.40	86.61	3,325.82	1.3984	121.12	4,650.83	
	(SOIL AGGREGATE SHOULDER)								
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
2.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	337.96	-	1.3984	472.60	-	
	(SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา0.15.... ม.	ตร.ม.	640.00	392.678	251,313.92	1.3984	549.12	351,437.39	
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กตะแกรง)								
3.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	206.83	3,309.28	1.3984	289.23	4,627.70	
	(EXPANSION JOINT)								
3.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	48.00	91.33	4,383.84	1.3984	127.72	6,130.36	
	(CONTRACTION JOINT)								



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง.....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เทพรัตนน ค.ส.ล. เดิม บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 สาย จากบ้านนายโคตนา ไชยสุระ - นางคำส่วย ต้องสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
3.1(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	160.00	94.05	15,048.00	1.3984	131.52	21,043.12	
4	งานป้ายโครงการ ฯ								
4.1	ป้ายโครงการ ฯ (ตามแบบ)	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.0700	2,675.00	2,675.00	
TOTAL								390,564.40	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	279,880.86
=	
=	
=	1.3984
=	

(ลงชื่อ).....
(นายสุรวุฒิ สุรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายครีนา ลุมวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จำเอก.....
(สถาพร ทองเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลลดา โธชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายปรเมษฐ์ หนึ่งคำมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ